



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RÍO

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES
AMPR-CCC-CP-2025-0001

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
1.00	TRABAJO GENERAL					
1.01	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color). Dimensión 4' x 8'. Incluye estructura metálica para fijación.	1.00	UD		RD\$ -	
1.02	Caseta de material 3.65x4.90 en playwood 3/4" y zinc. Con piso en hormigón	1.00	PA		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AREAS NUEVAS

2.00	TRABAJO GENERAL					
2.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1,050.00	M1		RD\$ -	
2.02	Limpieza y desyerbo a mano (Aceras)	350.00	M2		RD\$ -	
2.03	Replanteo y seguimiento topográfico (Contenes)	1,050.00	M1		RD\$ -	
2.04	Replanteo y seguimiento topográfico (Aceras)	350.00	M2		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Excavación para base de contenes 0.15m	78.75	M3		0.00	
3.02	Relleno compactado en conten caliche	78.75	M3		0.00	
3.03	Excavación para base de acera 0.15m	52.50	M3		0.00	
3.04	Relleno compactado en acera caliche	122.50	M3		0.00	
3.05	Bote de material inservible	170.63	M3		0.00	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

4.00	ACERAS Y CONTENES					
4.01	Construccion de contenes h= 0.30 m base 0.45 m hormigón f'c = 210 kg/cm2 con ligadora	1,050.00	ML		RD\$ -	
4.02	Construcción acera en hormigón frotada y violinada E= 0.10 m, hormigón f'c = 210 kg/cm2 con ligadora	350.00	M2		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

5.00	LIMPIEZA					
	Limpieza continua y final conten	1,050.00	M1		RD\$ -	
5.01	Limpieza continua y final acera	350.00	M2		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

					SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS	RD\$ -
--	--	--	--	--	------------------------------------	---------------

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
	COSTOS INDIRECTOS:					
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%			RD\$ -
	Gastos Administrativos	2.50	%			RD\$ -
	Seguros y Fianzas	3.90	%			RD\$ -
	Supervisión y Fiscalización	5.00	%			RD\$ -
	CODIA	0.10	%			RD\$ -
	Transporte	1.83	%			RD\$ -
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%			RD\$ -
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%			RD\$ -
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RD\$0.00
TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						RD\$0.00